

**План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234
МБОУ «Сугушлинская НОШДС» МО «ЛМР» РТ**

1. Общие сведения

1	Адрес образовательного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сугушлинская начальная общеобразовательная школа – детский сад» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
2	Организация, осуществляющая управление	МКУ «Управление образования» ИК МО «ЛМР» РТ
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1971 /1991
4	Площадь помещений, м.кв.	2393,2
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Лениногорские тепловые сети»
6	Материал стен	Камень, кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа	нет
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
9	Наличие теплового пункта	имеется
10	Система отопления	индивидуальная
11	Схема отопления	имеется
12	Система ГВС	нет
13	Материал трубопроводов система	Металлопластик
14	Схема центрального теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	203
	2024-2025г.г.	200
	2025-2026г.г.	212
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2023-2024г.г.	-3
	2024-2025г.г.	-3,4
	2025-2026г.г.	-4,4
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Г калл, (при наличии прибора учета)	
	2023г.	385,409
	2024.г.	408,757
	2025г.	410,757
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение	

	качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону


№ п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения
1	Проведение гидравлических испытаний системы отопления в зданиях Учреждения	Июнь –август 2026 г.
2	Проведение промывки внутренней системы отопления в зданиях Учреждения	Июнь –август 2026 г.
3	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения технической водой	Июнь –август 2026 г.
4	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Июнь –август 2026 г.
5	Проведение ежегодного технического обслуживания узлов учета тепловой энергии	Июнь –август 2026 г.
6	Выполнение ревизии запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену	Июнь –август 2026 г.
7	Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Июнь –август 2026 г.
8	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Август 2026 г.
9	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	Июнь –август 2026 г.
10	Оценка надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	Июнь –август 2026 г.
11	Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	Июнь –август 2026 г.
12	Проверка вентиляционных каналов	Июль 2026 г., октябрь 2026 г.
13	Проверка целостности теплоизоляции теплового ввода, водоподогревательной установки, труб	Август 2026 г.

14	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования	Август 2026 г.
15	Подготовка паспорта готовности МБОУ «Сугушлинская НОШДС» МО «ЛМР» РТ к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.	Май-июль 2026 г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок исполнения
1	Акт о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	Июнь 2026 г.
2	Акт о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	Июнь 2026 г.
3	Акт обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Июнь 2026 г.
4	Акт проведения ежегодного технического обслуживания узлов учета тепловой энергии	Июнь 2026 г.
5	Паспорт готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.	Август 2026 г.

Лист согласования к документу № 65 от 30.04.2026
Инициатор согласования: Хабибуллина Л.Т. директор
Согласование инициировано: 30.04.2026 12:50

Лист согласования		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Хабибуллина Л.Т.		 Подписано 30.04.2026 - 12:51	-