

СОГЛАСОВАНО  
 Директор ГКУ «Главное  
 инвестиционно-строительное  
 управление Республики Татарстан»

М.М. Айзатуллин  
 2020 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО  
 Заместитель Премьер-министра  
 Республики Татарстан –  
 Министр образования и науки  
 Республики Татарстан

Р.Т. Бурганов  
 2020 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ  
 Министр строительства,  
 архитектуры и ЖКХ  
 Республики Татарстан

Ф.М. Ханифов  
 2020 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО  
 Министр труда, занятости  
 и социальной защиты  
 Республики Татарстан

Э.А. Зарипова  
 2020 г.

М.П.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по повышению уровня доступности и предоставляемых услуг на объекте:  
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
 комбинированного вида №2 "Чулпан" г. Кукмор» Кукморского муниципального района  
 Республики Татарстан  
 по адресу: ул. Нур Баяна д.44, г. Кукмор Кукморского муниципального района, РТ.

№ п/п	Основные данные	Основные требования
1	Место расположения объекта	г. Кукмор, ул. Нур Баяна д.44, Кукморского муниципального района, РТ
2	Заказчик	ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»
3	Виды работ	<b>1. Входная группа:</b> 1.1. Устройство пандуса; 1.2. Укладка тактильной плитки (предупреждающая) перед лестничным маршем. 1.3. Устройство трехуровневых поручней на пандусе с обеих сторон. 1.4. Устройство двухуровневых поручней с обеих сторон на площадке крыльца и лестничном марше;



*Handwritten signature*

1.5. Покрытие пандуса, лестничных маршей и площадки крыльца нескользящим материалом;

1.6. Установка блока с кнопкой вызова персонала с восстановлением отделки стен в местах крепления;

1.7. Расширение дверных проемов с установкой дверей с доводчиками, с устранением порогов и восстановлением отделки стен по периметру дверных проемов;

1.8. Устройство контрастных кругов на дверях и контрастных полос на ступенях (первой и последней) контрастным цветом.

## **2. Приемная группы:**

2.1. Расширение дверных проемов с установкой дверей с доводчиками, с устранением порогов и восстановлением отделки стен по периметру дверных проемов;

2.2. Устранение перепадов, выравнивание барьеров по пути следования МГН.

## **3. Санитарно-гигиеническая комната:**

3.1. Расширение дверного проема с установкой двери с доводчиком с восстановлением отделки стен по периметру дверного проема;

3.2. Демонтаж и монтаж перегородок с целью организации пространства для размещения кресла-коляски с восстановлением отделки, стен, пола, потолка после демонтажа и монтажа;

3.3. Замена раковин на раковины с поручнями с восстановлением отделки стен в местах крепления;

3.4. Замена унитазов на унитазы с поручнями с обеих сторон с восстановлением отделки стен в местах крепления;

3.5. Установка трапа для мытья ног с установкой стационарных поручней и восстановлением отделки, стен, пола, потолка после демонтажа и монтажа;

3.6. Перенос труб водоснабжения и водоотведения от основной канализационной трубы до унитаза и раковины (в связи с переносом сантехприборов);

3.7. Устранение порогов, перепадов (неровностей) и

		выравнивание барьеров по пути следования МГН.
4	Оснащение оборудованием	1. Блок с кнопкой вызова персонала - 1 шт;
5	Условия для проектирования	Проектирование вести в соответствии с требованиями действующих сводов правил СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Заведующий



*Идиятуллина Л.Х.*  
подпись

Идиятуллина Л.Х.  
Ф.И.О.

Председатель Кукморской районной организации инвалидов

*Нигматзянов Р.А.*  
подпись

Нигматзянов Р. А.  
Ф.И.О.

*Г.С.*  
подпись



ИКУ «Тавилвестстрой ТМ»

Ба иф Ваширов Р.Р.

*А.С.* Ахмедов У.Б.

*С.В.* Сидельникова Ж.В.

*Ю.К.* Рахрутдинова Ю.К.

*Р.М.* Шакиров Р.М.