


«Согласовано»
ООО «Лениногорские
тепловые сети»
Главный инженер


/ _____
« ____ » _____ 2025 г.



Утверждаю:
Заведующий



МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №27
г.Лениногорска
М.М. Султанова

« ____ » _____ 2025 г.

**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)**

1. Общие сведения

1	Адрес образовательного учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №27 г.Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
2	Организация, осуществляющая управление	МКУ «Управление образования» МО «ЛМР» РТ
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1986/1986
4	Площадь помещений, м.кв.	1582,2
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Лениногорские тепловые сети»
6	Материал стен	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа	да
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
9	Наличие теплового пункта	имеется
10	Система отопления	центральное
11	Схема отопления	имеется
12	Система ГВС	имеется
13	Материал трубопроводов система	поливинилхлоридные
14	Схема центрального теплоснабжения	имеется
15	Система газоснабжения	нет

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	215
	2023-2024г.г.	204

	2024-2025г.г.	200
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	-15,5
	2023-2024г.г.	-12,8
	2024 – 2025 г.г.	-8,5
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Г калл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023г.г.	207,006
	2023-2024г.г.	165,177
	2024-2025г.г.	253,346
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г. ' Л	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение работ по ревизии термометров, сгонов, вентилей.	Июнь – август 2025 г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Ленингорские тепловые сети»	Июль 2025 г.
3.3	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Ленингорские тепловые сети»	Июль 2025 г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего - водоснабжения в присутствии представителя ООО «Ленингорские тепловые сети»	Июль 2025 г.
3.5	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения технической водой	Июль 2025 г.
3.6	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Июнь 2025 г.
3.7	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	Июнь 2025г.
3.8	Проверка вентиляционных каналов	Март 2025 г.
3.9	Подготовка паспорта готовности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27 г. Ленингорска» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.	Июль - август 2025г.

3. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.1.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	Июль 2025 г.
4.2	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	Июль 2025 г.
4.3	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	Июль 2025 г.
4.4	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	Август 2025г.
4.5	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	Март 2025 г.
4.6	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2024-2025Г.Г.	Август 2025г.